RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

Pembangunan Gedung Kantor 2 Lantai
PT Graha Nusantara — Bandung, 2026

PASAL 1 — LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan meliputi pembangunan gedung kantor 2 (dua) lantai beserta pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP).

Penyedia jasa wajib melaksanakan pekerjaan sesuai gambar kerja, RKS ini, dan Bill of Quantity (BOQ) yang menjadi bagian dari dokumen kontrak.

Semua perbedaan antara gambar, RKS, dan BOQ wajib dilaporkan kepada pengawas sebelum pelaksanaan. Perbedaan yang tidak dilaporkan menjadi tanggung jawab penyedia.

PASAL 2 — STANDAR DAN PERATURAN

SNI 2847:2019 Persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung.

SNI 1726:2019 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung.

SNI 1727:2020 Beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMKK).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

PASAL 3 — MUTU BETON DAN MATERIAL STRUKTUR

Mutu beton struktur kolom, balok, dan plat lantai adalah K-300 (fc' 24,9 MPa) dengan slump 12 ± 2 cm.

Beton harus memakai semen Portland tipe I sesuai SNI 7064, agregat halus dan kasar sesuai SNI 03-2461-1991, dan air bersih bebas bahan organik.

Baja tulangan memakai baja ulir BJTS 420A dengan tegangan leleh minimum 420 MPa.

Selimut beton minimal 40 mm untuk elemen yang berhubungan dengan tanah dan 25 mm untuk elemen di atas tanah.

Setiap pengecoran wajib disertai uji slump dan benda uji silinder 28 hari minimal 2 buah per 20 m3 beton.

PASAL 4 — PEKERJAAN DINDING DAN FINISHING

Dinding memakai bata merah ukuran 230 x 110 x 55 mm dengan campuran spesi 1:4.

Plesteran tebal 15 mm dan acian tebal 3 mm dengan permukaan rata, tidak berlubang, dan tidak retak.

Pengecatan memakai cat interior berbasis akrilik, 1 lapis primer dan 2 lapis finish.

PASAL 5 — PEKERJAAN LANTAI DAN PLAFON

Keramik lantai memakai ukuran 60 x 60 cm tipe homogeneous tile kelas PEI 4.

Plafon memakai papan gypsum tebal 9 mm dengan rangka hollow galvanis 40 x 40 mm jarak 60 cm.

PASAL 6 — KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Penyedia jasa wajib menyusun Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) sebelum mobilisasi dan memperbaruinya setiap perubahan metode kerja.

Alat pelindung diri wajib dipakai seluruh pekerja: helm, sepatu keselamatan, rompi reflektif, dan sarung tangan.

Pekerjaan di ketinggian lebih dari 1,8 meter wajib memakai full body harness dengan anchor point yang diperiksa setiap hari.

Setiap kecelakaan kerja wajib dilaporkan maksimal 1 x 24 jam kepada pengawas dan dicatat dalam laporan K3 mingguan.

PASAL 7 — PENGUJIAN DAN SERAH TERIMA

Pengujian meliputi uji slump, uji kuat tekan beton, uji kepadatan tanah, dan uji instalasi MEP.

Serah terima pertama dilakukan setelah 100% pekerjaan selesai dan daftar cacat (punch list) ditutup.

Masa pemeliharaan adalah 180 hari kalender sejak berita acara serah terima pertama.